



**FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ**

Địa chỉ: Trụ sở 1: Thôn 2 - Hoàng Long - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá  
Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hoá  
Xưởng sản xuất: Quảng Vinh - Quảng Xương - Thanh Hoá  
Hotline: **0868.555.399 – 0948.555.399**  
Website: [www.suanhathanhhoa.com](http://www.suanhathanhhoa.com)

Thời gian báo giá:  
Hiệu lực: 2019

**BÁO GIÁ THI CÔNG**

(Công trình: Chống thấm)

**Thông tin khách hàng:**

Họ Và Tên: Khách hàng A

SĐT: 0978.ABC.ABC

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

*FixHome xin kính chào Quý Khách!*

Đơn vị **FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá** đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị	KL tạm tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
1	Thi công chống thấm bằng màng khô vệ sinh, ban công, sân chơi, hồ trồng cây	m2	1,0	280.000	280.000	B1: Đục bỏ lớp vữa thừa ở nền và chân tường cao B2: Thi công lớp vữa latex TH chân tường cao 30cm và nền B3: Thi công lớp lót Sika Membrane (0,25kg/m <sup>2</sup> theo tỉ lệ pha nước 1:1) B4: Thi công dán màng khô nóng Conmik 4mm-NK Thổ nhĩ kỳ (nổi chông mép 7cm, cao chân tường 30cm, cổ ống, các góc dán 2-3 lớp màng) B5: Ngâm nước kiểm tra 24h bàn giao ốp lát
2	Thi công chống thấm tường tầng hầm	m2	1,0	260.000	260.000	B1: Đục bỏ lớp vữa thừa trên tường, vệ sinh sạch B2: Quét 1 lớp Sika Latex Th tạo kết nối B3: Thi công lớp vữa Sika Latex TH mỏng B4: Thi công lớp 1 quét (lăn) lớp màng chống thấm 2 thành phần gốc xi măng Conmik Flex NK Malaysia B5: Thi công lớp 3 sau 6h quét (lăn) lớp màng chống thấm 2 thành phần gốc xi măng Conmik Flex NK Malaysia B6: Kiểm tra bàn giao hoàn thiện ốp lát
3	Thi công chống thấm sàn tầng hầm	m2	1,0	200.000	200.000	B1: Đục bỏ lớp vữa thừa trên sàn, vệ sinh gạch B2: Thi công trám vá bề mặt bằng vữa Sika Latex TH B3: Thi công lớp 1 quét (lăn) lớp màng chống thấm 2 thành phần gốc xi măng Commik Flex NK Malaysia B4: Thi công lớp 3 sau 6h quét (lăn) lớp màng chống thấm 2 thành phần gốc xi măng Conmik Flex NK Malaysia B5: Kiểm tra bàn giao hoàn thiện ốp lát
<b>Tổng cộng</b>					<b>460.000</b>	

**Bảng chữ:**

**LƯU Ý:**

**Đơn giá không bao gồm xi măng, cát, đá.**

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Thời gian thi công dự kiến: .... ngày. Ngày dự kiến thực hiện: .....

Thanh toán: Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị. Sau khi hoàn thành thanh toán số tiền còn lại.

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 0781000434085 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp Thanh Hoá

*Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!*

Thanh Hóa, ngày ..... tháng ..... năm .....

**PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A**

**FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ**